18.Juli 2023

Sichtschutz senkrecht breitseitig

Dichte Ausführung	Bild 451	lt. Tabelle	
Durchsicht 0 mm - kantengleic	Bild 452	Minderpreis	-3%
Durchsicht 5 mm	Bild 453	Minderpreis	-6%
Durchsicht 10 mm	Bild 454	Minderpreis	-9%
Durchsicht 15 mm	Bild 455	Minderpreis	-12%
Durchsicht 20 mm	Bild 433	Minderpreis	-15%

FRÖSCHL
HOLZ im GARTEN
Ing. Michael Fröschl
Ufer 40, 4360 Grein
Tel. 07268/4080, Fax 4084
E-mail: office@mfroeschl.at
Internet: www.mfroeschl.at

Lamellen 68/24 mm (Bilder 431 - 434)

		Fertige Felder							Lose Teile (Bilder 435, 435a)						
		Oberfläche natur					Salzimpr.	Lasur	Oberfläche natur					Mauer	Erdreich
Zaunhöhe bis		ab 10 lfm	ab 15 lfm	ab 20 lfm	ab 30 lfm	ab 50 lfm	Mehrpreis	Mehrpreis	ab 10 lfm	ab 15 lfm	ab 20 lfm	ab 30 lfm	ab 50 lfm	Kalk. Feldlänge (Steher-Mitte)*	Max. Feldlänge, (Steher-Mitte) blickdicht
ohne 5-8 cm Bodenluft		€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm	€ / lfm		
60 cm		151	140	129	121	113	+ 10%	+ 20%	109	100	92	87	83	260 cm	250 cm
70 cm		159	148	137	128	120	+ 10%	+ 20%	116	107	98	93	89	260 cm	245 cm
80 cm		167	155	144	135	127	+ 10%	+ 20%	122	113	104	99	95	260 cm	240 cm
90 cm		175	163	152	142	133	+ 10%	+ 20%	128	119	110	105	100	260 cm	235 cm
100 cm		183	171	159	149	140	+ 10%	+ 20%	135	125	116	111	106	260 cm	230 cm
110 cm		194	182	170	160	150	+ 10%	+ 20%	144	134	125	119	114	260 cm	230 cm
120 cm		205	192	181	170	160	+ 10%	+ 20%	153	143	133	128	123	260 cm	230 cm
130 cm		216	203	191	180	170	+ 10%	+ 20%	162	152	142	136	131	260 cm	230 cm
140 cm		227	214	202	190	180	+ 10%	+ 20%	171	160	150	144	139	260 cm	230 cm
150 cm	2QR ?	239	225	213	201	190	+ 10%	+ 20%	180	169	159	153	147	260 cm	230 cm
160 cm	3 QR ?	261	247	234	221	210	+ 10%	+ 20%	198	187	176	169	163	245 cm	240 cm
170 cm	3 QR	272	258	245	231	219	+ 10%	+ 20%	207	196	185	178	172	230 cm	230 cm
180 cm	3 QR	287	272	259	245	232	+ 10%	+ 20%	219	207	196	188	182	230 cm	215 cm
190 cm	3 QR	302	287	273	258	245	+ 10%	+ 20%	231	218	206	199	192	230 cm	210 cm
200 cm	3 QR	316	301	287	272	258	+ 10%	+ 20%	242	229	217	210	203	220 cm	205 cm
210 cm	3 QR	331	315	301	285	271	+ 10%	+ 20%	254	241	228	220	213	210 cm	200 cm
220 cm	3 QR	346	330	315	298	284	+ 10%	+ 20%	265	252	239	231	223	200 cm	195 cm
230 cm	3 QR	360	344	329	312	297	+ 10%	+ 20%	277	263	250	241	234	200 cm	190 cm
240 cm	3 QR	375	358	343	325	310	+ 10%	+ 20%	288	274	261	252	244	190 cm	185 cm
250 cm	3 QR	390	373	357	339	323	+ 10%	+ 20%	300	286	272	263	255	180 cm	

* Feldlängen: Wir verwenden keine Normgrößen - Ihre Teillängen werden auf gleiche Feldlängen aufgeteilt und nach Maß gefertigt. Zur Verrechnung gelangt auch bei kürzeren Feldlängen das in dieser Spalte angegebene oder ein leicht abgemindertes Maß. Versuchen sie bei der Planung daher die angegebenen Maße möglichst auszunutzen! Nach Klärung statischer Aspekte ist bei Bedarf auch eine Feldlänge von bis zu 300 cm möglich. Achtung bei Speditionsversand Feldlänge (Steher-Mitte) max. 240 cm!

Im Preis enthalten

Ausführung in kerngetrenntem und splintfreiem **Lärchenholz** (-> Punkt "Qualität vergleichen") Alle Flächen abgeschrägt, sodass das Wasser ablaufen kann. Alle Preise beziehen sich auf Laufmeter Zaun samt **Stehern** (samt **Abdeckkappe** Niro oder pulverbeschichtet) und der dazugehörigen **Bodenbefestigung** zum Schrauben oder Einbetonieren. Auch sämtliche **Befestigungsmaterialien** und Schrauben in Edelstahl sind im Preis enthalten.

Lose Teile

Lamellen abgeschrägt, (bohren und senken + 5%). Querriegel und Steher exakt auf Maß oder in Überlänge zum Anpassen. Samt allen Befestigungsmaterialien! Türen werden dabei in der Regel jedoch fertiggestellt. Oft werden auch nur einzelne Felder als lose Teile ausgeführt, weil zB. eine Anpassung vor Ort erforderlich ist!

Zustellung und Montage

Zustellung (zur Eigenmontage)**:** Österreich, Deutschland, Schweiz	je nach Ort und Menge ca. 180,- bis 340,-
Montagen: in OÖ, NÖ, Wien, Sbg Nord, Bgld Nord: Richtwerte ohne Reisezeiten. zB. auf Vollbetonmauer waagrecht, Höhe bis 180 cm	
a) Zustellung und **Montage** von **fertigen Feldern**	ca. 44,- / lfm + "Fertige Felder"
b) Zustellung und **Montage von losen Teilen durchlaufend**	ca. 97,- / lfm + "Lose Teile"
Mehrpreis **Herstellung Punktfundamente**	ca. 57,- / lfm

Mehrpreise

Felder einheitlich schräg, zB der schrägen Mauer angepasst	0% bei Losen Teilen, 10% bei Fertigen Feldern
Höhenabstufung geschwungen bis ca. 25 cm Unterschied (Querriegel parallel)	+ 59,- /Stk
Höhenabstufung geschwungen ab ca. 25 cm Unterschied (Querriegel trapezförmig)	+ 88,- /Stk
Kombi-Element VSG-Glas matt mit Punkthalter, 60/180 cm	349,-/Stk - ab 3 Stk 319,-/Stk
Kombi-Element VSG-Glas matt mit Dichtschienen und Hohlsteher, 60/180 cm	469,-/Stk - ab 3 Stk 438,-/Stk
Kombi-Element Senkrechtgitter oder **Diagonalgitter,** 60/180 cm	295,-/Stk
Bei Losen Teilen: Mehrpreis Felder zwischen Steher	+ 6 %
Lamellen bohren und senken bei losen Teilen	+ 5 %
Oberfläche mit deckender Lasur (grün, grau,...)	auf Anfrage
Minderpreis für Ausführung ohne Steher und Bodenbefestigung	auf Anfrage, (ca. 8 - 10%)
Durchgehende Montage (Steher nur einseitig sichtbar)	bei Losen Teilen standard, bei Fertigen Feldern etwa + 5%

Türen + Tore 1-flügelig	bis 1 m2	bis 2 m2	bis 3 m2	bis 6 m2
mit Riegel, samt **fixen** Scharnieren	434	566	697	Auf Anfrage
mit Riegel, samt **verstellbaren** Scharnieren	498	630	761	Auf Anfrage
Mehrpreis Schloss, Drücker, Sperrzylinder, Anschlagwinkel	78	78	78	Auf Anfrage

Tore 2-flügelig	bis 3 m2	bis 4 m2	bis 5 m2	bis 9 m2
mit Riegel, samt **fixen** Scharnieren	937	1068	1200	Auf Anfrage
mit Riegel, samt **verstellbaren** Scharnieren	1065	1196	1328	Auf Anfrage
Mehrpreis Schloss, Drücker, Sperrzylinder, Schliessblech	128	128	128	Auf Anfrage
Mehrpreis Alu-Rahmen RAL 7006	755	805	855	Auf Anfrage

Schriftliches Angebot

Gerne erstellen wir ein schriftliches Netto-Preis-Angebot. Bitte stellen Sie uns dazu eine "Preisanfrage" welche Sie auf jeder Produktseite rechts oben mit einem grünen Button abrufen können! Bitte übermitteln Sie bei komplexeren Situationen mit Türen und/oder Montage durch Fröschl auch gutaufgelöste Digital-Bilder am besten vom gesamten Zaunverlauf und einfache Skizzen. Eine Hilfestellung für Anfragen erhalten Sie im Menü "Kontakt - Beratung" auf der Seite "Tipps für Anfragen". Vollständige Anfragen können wir zumeist in 2 Werktagen beantworten.

Noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne: 07268-4080: Fast immer von 7.00-18.00, oft auch bis 20.00 Uhr!

Preise exkl. 20% Mwst!